Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1804-12	Demontaż ogrodzenie z siatki wysokości 3 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych Współczynnik do R=0,3 22.3	m m	 22.300	
				RAZEM	22.300
2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 22,3x0,25x0,6=3,35 3.35	m^3 m^3	 3.350	
				RAZEM	3.350
3	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m 22.3	m m	 22.300	
				RAZEM	22.300
4	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D wysokości 2,4 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole 22.3	m m	 22.300	
				RAZEM	22.300



Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14363 Użytkownik: BUDCONSULTING Miśnik Mieczysław