

Remont ogrodzenia betonowego od UI Stryjewskiego DPS nr 1 OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m ²		
		26,6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
2	KNR 4-01 1301-06 ana- logia	Demontaż bram furtek Współczynnik do R=0,5	m ²		
		18,85	m ²	18.850	
				RAZEM	18.850
3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² fiarki 34,21 ściany 112,97 czapka 24,8 171.98	m ²		
			m ²	171.980	
				RAZEM	171.980
4	KNR BC-02 0203-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych pokrytych po- włokami malarskimi 171.98	m ²		
			m ²	171.980	
				RAZEM	171.980
5	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,53x0,33x0,7x5=0,87 0,87	m ³		
			m ³	0.870	
				RAZEM	0.870
6	KNR 4-01 0203-06	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego	m ³		
		0,87	m ³	0.870	
				RAZEM	0.870
7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,080	t		
			t	0.080	
				RAZEM	0.080
8	KNR 4-01 0201-04	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych 0,53x0,33x2x0,7x5=6,02 6,02	m ²		
			m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
9	KNR BC-02 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 20 mm 54	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
10	KNR BC-02 0211-09	Reprofilacja naroży 30x30 mm w konstrukcjach betonowych	m		
		106	m	106.000	
				RAZEM	106.000
11	Kalkulacja zakładu	Wzmocnienie ścian ogrodzenia poprzez zszywanie pęknięć za pomocą technolo- gii wklejanych prętów - - wyfrezowanie bruzd poziomych o szerokości 2 cm , głębokości 7cm i długoś- ci po ok 0,6m po obu stronach pęknięcia Bruzdy na długości pęknięcia winny być co 0,2m . W szczeliny należy pokryć warstwą szczepną Zentrifix KMH na następnie wy- ełnić szczelinę na ok 2cm zaprawą reprofiliacyjną Nafufill KM 124 i zatopić w niej pręty zbrojeniowe fi 12 i wypełnić pozostałą część szczeliny zaprawą re- profilacyjną 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex D 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 171.98	m ²		
			m ²	171.980	
				RAZEM	171.980
13	KNR 0-39 0116-02	Uszczelnienie elementów zewnętrznych narażonych na wilgoć masą uszczel- niającą Superflex D1; powierzchnie pionowe oraz poziome w kolorze betonu 171.98	m ²		
			m ²	171.980	
				RAZEM	171.980
14	KNR 4-01 0730-03	Wykonanie tynku renowacyjnego z zaprawy CR 62 Remmers nakrapiany	m ²		
		147.18	m ²	147.180	
				RAZEM	147.180
15	KNR 7-12 0102-02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) Barierka ogrodzenia 38x0,7=26,6 26.6	m ²		
			m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
16	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		
		26.6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600

Remont ogrodzenia betonowego od UI Stryjewskiego DPS nr 1 OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcji kratowych	m ²		
		26,6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
18	KNR 2-02 1206-04 analogia	Brama stalowe przesuwne o powierzchni z napędem 3,5 długość wysokość 2	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 2-02 1206-05	Brama przesuwne o powierzchni do 13 m2 5,2 szerokość wjazdu wysokość 1,6	m ²		
		8,32	m ²	8.320	
				RAZEM	8.320
20	KNR 2-02 1211-02 analogia	Furtki przystosowane do domofonu 1,36 x 1,5=1,95 1,02x 1,6= 1,63	m ²		
		3,58	m ²	3.580	
				RAZEM	3.580
21	kalkulacja zakładu	Wykonanie linii zasilającej do bram i furtok	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
23	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
24	kalkulacja zakładu	Utylizacja gruzu	m ³		
		2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500

Mieczysław Miśnik
Pracownik Biura Budowlanego,
Biuro Budowlane w Stryjowie,
w Stryjowie, Stryjów, Stryjów, Stryjów,
Upr. Nr. 14363, Stryjów, Stryjów, Stryjów, Stryjów,
Upr. gminna 14363, Stryjów, Stryjów, Stryjów, Stryjów,
Upr. gminna 14363, Stryjów, Stryjów, Stryjów, Stryjów,
urządzeń, instalacji i sieci Grupa 1, 2, 3