

Znak sprawy AG.260. 13.2021.JM

FORMULARZ OFERTOWY

- na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23 tj. ośmiu pokoiów mieszkańców i dwóch łazienek, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Remont ośmiu pokoiów mieszkańców i dwóch łazienek w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku:

1) Pokój Nr 205

- wyrównanie podłoża i układanie płytek podłogowych – 16,24 m²
- wyrównanie podłoża (bez użycia płyty gipsowo-kartonowych) i układanie płytek ściennych- 6,3 m²
- malowanie drzwi i futryn farbą olejną - 1 szt.
- rozbórka ścianki działowej- 2,52 m², gr.0,14 m
- wyrównanie podłoża i położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie – 49,63 m²
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu – 49,63 m²
- demontaż i montaż 2 parapetów
- przygotowanie podłoża i położenie tapety na 1 ścianie - 13 m²

2) Pokój Nr 206

- wyrównanie podłoża i układanie płytek podłogowych – 16,64 m²
- wyrównanie podłoża (bez użycia płyt gipsowo-kartonowych) i układanie płytek ściennych- 6,4 m²

- malowanie drzwi i futryn farbą olejną - 1 szt.
- rozbiorka ścianki działowej- 3 m², gr.0,14 m
- wyrównanie podłoża i położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie – 51 m²
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu – 51 m²
- demontaż i montaż 2 parapetów
- przygotowanie podłoża i położenie tapety na 1 ścianie – 13,5 m²

3) Pokój Nr 207

- wyrównanie podłoża i układanie płytek podłogowych – 16,24 m²
- wyrównanie podłoża (bez użycia płyt gipsowo-kartonowych) i układanie płytek ściennych- 6,5 m²
- malowanie drzwi i futryn farbą olejną - 1 szt.
- rozbiorka ścianki działowej- 3 m², gr.0,20 m
- wyrównanie podłoża i położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie – 41,43 m²
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu – 41,43 m²
- demontaż i montaż 2 parapetów
- przygotowanie podłoża i położenie tapety na 1 ścianie – 13 m²

4) Pokój Nr 212

- wyrównanie podłoża i układanie płytek podłogowych – 16,58 m²
- wyrównanie podłoża (bez użycia płyt gipsowo-kartonowych) i układanie płytek ściennych- 6,5 m²
- malowanie drzwi i futryn farbą olejną - 1 szt.
- rozbiorka ścianki działowej- 2,65 m², gr.0,14 m
- wyrównanie podłoża i położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie – 50,33 m²
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu – 50,33 m²
- demontaż i montaż 2 parapetów

- przygotowanie podłoża i położenie tapety na 1 ścianie – 13 m²

5) Pokój Nr 307

- wyrównanie podłoża i układanie płytek podłogowych – 16,24 m²
- wyrównanie podłoża (bez użycia płyt gipsowo-kartonowych) i układanie płytek ściennych- 6 m²
- malowanie drzwi i futryn farbą olejną - 1 szt.
- wyrównanie podłoża i położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie – 41 m²
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu – 41 m²
- demontaż i montaż 2 parapetów
- przygotowanie podłoża i położenie tapety na 1 ścianie – 13 m²

6) Pokój Nr 312

- wyrównanie podłoża i układanie płytek podłogowych – 16,5 m²
- wyrównanie podłoża (bez użycia płyt gipsowo-kartonowych) i układanie płytek ściennych- 6,64 m²
- malowanie drzwi i futryn farbą olejną - 1 szt.
- rozbiorka ścianki działowej- 2,83 m², gr.0,14 m
- wyrównanie podłoża i położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie – 50 m²
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu – 50 m²
- przygotowanie podłoża i położenie tapety na 1 ścianie – 13m²

7) Pokój Nr 314

- wyrównanie podłoża i układanie płytek podłogowych – 16,82 m²
- wyrównanie podłoża (bez użycia płyty gipsowo-kartonowych) i układanie płytek ściennych- 6 m²
- malowanie drzwi i futryn farbą olejną - 1 szt.
- rozbiorka ścianki działowej- 2,76 m², gr.0,14 m

- wyrównanie podłoża i położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie – 50,80 m²
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu – 50,80 m²
- przygotowanie podłoża i położenie tapety na 1 ścianie – 13 m²

8) Pokój Nr 315

- wyrównanie podłoża i układanie płytek podłogowych – 15,66 m²
- wyrównanie podłoża (bez użycia płyt gipsowo-kartonowych) i układanie płytek ściennych- 7,20 m²
- malowanie drzwi i futryn farbą olejną - 1 szt.
- rozbiórka ścianki działowej- 2,8 m², gr.0,14 m
- wyrównanie podłoża i położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie – 48,47 m²
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu – 48,47 m²
- demontaż i montaż 2 parapetów
- przygotowanie podłoża i położenie tapety na 1 ścianie – 13 m²

9) Łazienka 220

1. Układanie płytek podłogowych- 12,30 m²
2. Układanie płytek ściennych- 42,31 m²
3. Montaż sufitu z płyty gipsowej (dwupoziomowego), szpachlowanie, malowanie – 12,30 m².
4. Malowanie drzwi- 1 szt.
5. Przyklejanie płyt gipsowo kartonowych na ścianach- 42,31 m².
6. Przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej (montaż nowej).
7. Biały montaż- podłączenie prysznica, pralki i umywalki.
8. Montaż nowej instalacji elektrycznej.
9. Rozbiórka ścianek działowych- 8 m², gr. 0,12 m.
10. Skuwanie ścian i podłóg- 14,30 m².

10) Łazienka 151

11. Układanie płytek podłogowych- 8 m².
12. Układanie płytek ściennych- 31 m².
13. Montaż sufitu z płyty gipsowej (dwupoziomowego), szpachlowanie, malowanie – 14,3 m².
14. Malowanie drzwi- 1 szt.
15. Przyklejanie płyt gipsowo kartonowych na ścianach- 31 m².
16. Przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej (montaż nowej).
17. Biały montaż- podłączenie prysznica, sedesu i umywalki.
18. Montaż nowej instalacji elektrycznej.
19. Rozbiórka ścianek działowych- 4,40 m². (gr.12 cm.).
20. Skuwanie ścian i podłóg- 12 m².

3. Termin wykonania robót: po odbiorze robót, do 15 października 2021 r.

4. Okres gwarancji: 36 miesiące

5. Warunki płatności: przelewem 14 dni od dnia dostarczenia faktury

6. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia **01 kwietnia 2021 r.** w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul.Stryjewskiego 23 84-300 Lębork
- faxem na numer 059 8622-434

7. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa.....

Adres.....

NIP.....

Numer rachunku bankowego.....

a) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za **cenę ryczałtową:**

netto..... zł

brutto.....zł

w tym podatek VAT zł (.....%)

.....
data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej