

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DPS Nr 1 w Lęborku					
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1	0307-01	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
d.1	0306-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-03	Demontaż sygnalizatorów świetlnych o 1 świetle	szt.		
d.1	1132-05	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1	1133-07	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
5		Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 analiza indywidualna R=25 r-g za 1 szt.	szt.		
d.1	analiza indywidualna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty remontowe elektryczne			
6	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.2	1207-01	21*2.5*2	m	105.000	
				RAZEM	105.000
7	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3	szt.		
d.2	0802-03	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
8	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle	cm		
d.2	0103-01	21*38	cm	798.000	
				RAZEM	798.000
9	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.2	1208-02	52.5*2	m	105.000	
				RAZEM	105.000
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0206-04	200+50+420	m	670.000	
				RAZEM	670.000
11	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
d.2	0302-02	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR 4-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł.		
d.2	0901-01	63	podł.	63.000	
				RAZEM	63.000
13	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych	szt.		
d.2	0504-04	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
14	KNR 4-03	Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej przewodami pojedynczymi o przekroju żył do 6 mm2	żył		
d.2	0906-01	3	żył	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-17	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg)	szt.		
d.2	0201-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach WYCENA	szt.		
d.2	wycena indywidualna	INDYWIDUALNA R=40r-g za 1 szt	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

DPS Nr 1 w Lęborku instalacje elektryczne korytarz

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	450.8684	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł