

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01	Demontaż przed wykonaniem robót oraz ponowny montaż po robotach - poręcze dla niepełnosprawnych	m		
d.1	0417-03 analogia	42.3	m	42.300	
				RAZEM	42.300
2	KNR 4-01	Demontaż i Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-03	29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
3	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2- demontaż przed robotami remontowymi oraz montaż po robotach	kpl.		
d.1	0516-03	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1	0307-01	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
d.1	0306-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-03	Demontaż sygnalizatorów świetlnych o 1 świetle	szt.		
d.1	1132-05	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 4-01	Demontaż cokołków 118- drzwi 21x0,9=99,1	m		
d.1	0812-02	Współ do R=0,4 99.1	m	99.100	
				RAZEM	99.100
8	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1	1133-07	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1,22x2,43=2,96 2.96	m ²	2.960	
				RAZEM	2.960
10	KNR-W 4-03	Demontaż skrzynek energetycznych- rozdzielnic	szt.		
d.1	1129-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	6.98	m ³	6.980	
				RAZEM	6.980
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	6.98	m ³	6.980	
				RAZEM	6.980
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 6 6.98	m ³	6.980	
				RAZEM	6.980

2.2		Roboty remontowe budowlane			
25	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2.2	0701-05	118x2,74=323,32	m ²	323.320	
		323.32		RAZEM	323.320
26	KNR 2-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.2.2	2006-01	323.32	m ²	323.320	
				RAZEM	323.320
27	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia - palarnia	m ²		
d.2.2	1023-12	drzwi z nadstawką	m ²	2.960	
		2.96		RAZEM	2.960
28	KNR W-02	Gruntowanie podłoża mineralnego	m ²		
d.2.2	0101-02	56,85x2+4,3=118x 1,2=141,6	m ²	141.600	
		141.6		RAZEM	141.600
29	KNR W-02	Okladziny ściennie na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 50x50 cm	m ²		
d.2.2	0201-07	141.6	m ²	141.600	
				RAZEM	141.600
30	TZKNBK VIII	Sztukateria maskująca korytka kablowe ze styropianu - szer.w rozwinięciu do 15 cm	m		
d.2.2	12-145	56.85	m	56.850	
				RAZEM	56.850
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.2	202 1134-02	118x1,54=181,72	m ²	181.720	
		181.72		RAZEM	181.720
32	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2.2	0830-04	181.72	m ²	181.720	
				RAZEM	181.720
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m ²		
d.2.2	202 1134-01	61,15x1,57=96	m ²	96.000	
		96		RAZEM	96.000
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.2	1204-02	181.72	m ²	181.720	
				RAZEM	181.720
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.2	1204-01	96	m ²	96.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	96.000
36 d.2.2	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych podokienników powierzchni do 1.0 m2 7.72	m ² m ²	7.720	
				RAZEM	7.720