

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach	m		
d.1	0229-05	budynku	m	20.500	
		20.5		RAZEM	20.500
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m ³		
d.1	0212-01	cm- obudowa betonowa rurociągu	m ³	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach	m		
d.1	0229-04	budynku	m	18.500	
		18.5		RAZEM	18.500
4	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm - na ścianach	m		
d.1	0229-06	budynku	m	3.000	
		3		RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0232-04		szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
6	KNR-W 4-02	Demontaż zawy wyczystki o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0233-04		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
7	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu mosiężnego lub zasowy żeliwnej burzowej o śr. 150 mm	szt.		
d.1	0233-05		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-	szt.		
d.1	0333-09	towo-wapiennej	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
9	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-03		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.1	0710-01	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-	m ²	6.000	
		ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)		RAZEM	6.000
		6			
2		Roboty montażowe poziomów sanitarnych z PCV			
2.1		Poziomy kanalizacji wewnętrznej			
11	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 200 mm	m		
d.2.1	0228-05		m	3.000	
		3		RAZEM	3.000
12	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 160 mm	m		
d.2.1	0228-04		m	20.500	
		20.5		RAZEM	20.500
13	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.2.1	0208-03	mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	18.500	
		18.5		RAZEM	18.500
14	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-	podej.		
d.2.1	0211-03	niach wciskowych	podej.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
15	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-	m		
d.2.1	0207-01	kalnych o połączeniach wciskowych	m	8.000	
		8		RAZEM	8.000
16	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-	podej.		
d.2.1	0211-01	niach wciskowych	podej.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
17	KNR-W 2-15	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2.1	0222-03		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-15	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2.1	0222-02		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000

