

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- rozbiórka Współczynnik do R=0,4 65.84	m ² m ²	 65.840	 65.840
				RAZEM	65.840
2	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 5,74x2=11,48 11.48	m m	 11.480	 11.480
				RAZEM	11.480
3	KNR 4-03 0507-03	Demontaż gniazd wtykowych ze ściany przeznaczonej do rozbiórki 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-03 0203-01	Demontaż przewodów ze ścianki przeznaczonej do rozbiórki 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9.54	m m	 9.540	 9.540
				RAZEM	9.540
6	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 4,77x2=9,54 9.54	m m	 9.540	 9.540
				RAZEM	9.540
7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,17x2,9x0,28=3,39 3.39	m ³ m ³	 3.390	 3.390
				RAZEM	3.390
8	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 4,77x2x0,3=2,86 3,77x0,3=1,13 3.99	m ² m ²	 3.990	 3.990
				RAZEM	3.990
9	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 11.48	m m	 11.480	 11.480
				RAZEM	11.480
10	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm Czoła ścian po wykuciu otworu 2,9x2=5,8 5.8	m m	 5.800	 5.800
				RAZEM	5.800
11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów w pom 111 sufit 32,92 ściany 5,74x2x2x3,2=73,47- otwór w ścianie 3,77x2,9=10,93=62,54 2x2,9x0,3=1,74 razem 97,2- okna 14=83,2 83.2	m ² m ²	 83.200	 83.200
				RAZEM	83.200
12	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 3,77 x0,3=1,13 1.13	m ² m ²	 1.130	 1.130
				RAZEM	1.130
13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 65.84	m ² m ²	 65.840	 65.840
				RAZEM	65.840
14	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
15	KNR 4-02 0516-05	Demontaż i montaż grzejników do malowania 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-03 0605-02	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych do malowania 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000

