

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Rozbranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0807-03	2,1x2,1=4,41 16,7x0,9=15,03 1,7x2,05=3,49 4,6x0,9=4,14 razem 27,07	m ²	27.070	
				RAZEM	27.070
2	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.prz		
d.1	1306-01	24	szt.prz	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu	m ²		
d.1	0802-01	Współczynnik do R=0,4 27.07	m ²	27.070	
				RAZEM	27.070
4	KNR 0-25	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na suchu powierzchni poziomych	m ²		
d.1	0403-01	Elementy betonowe pochylni i schodów 42.36	m ²	42.360	
				RAZEM	42.360
2		Roboty remontowe			
5	KNR 4-01	Uzupełnienie płaszczyzny pochylni oraz schodów z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-08	B 25 27,07x0,07=1,9 1,9	m ³	1.900	
				RAZEM	1.900
6	KNR AT-33	Antypoślizgowe powłoki klasy R10 z żywicy Harz EP Uni	m ²		
d.2	0304-06	42.36	m ²	42.360	
				RAZEM	42.360
7	KNR 2-02	Balustrady NA POCHYLNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH z pochwytem stalowym mocowanie do boku pochylni ze stali nierdzewnej	m		
d.2	1209-01	32.35	m	32.350	
				RAZEM	32.350
8	KNR 2-02	Odbojnice z blachy nierdzewnej na ścianie budynku	m		
d.2	1217-05	2 pasy blachy szerokości 30 cm dł jednego pasa 19,6 39,2	m	39.200	
				RAZEM	39.200

uzupełniona ubytkami na ścianie budynku
do pochylni
Mieczysław Miśnik
 kierownik do projektowania,
 kierownik i nadzorca robót
 w sp. z o.o. do konstrukcji budowlanej
 Upr. Nr 045034288, 12.11.11IAK, M-33/11IAK
 Upr. górnictwa i budownictwa górniczego
 urządzenie, masa 1,2,3